


Draufsicht1

Allg.Ansicht1
1:7

Allg.Ansicht2
1:7

Posnr	Anzahl	Benennung1	Benennung2	Werkstoff	SAP Nr.	CAD-Nr.
10	1	VKL wandstehend BG 66 AN-LI	KaController rechts montiert		1365177	802294
20	1	Rückwand VKL BG 66, freistehend	geschweißt, gepulvert in RAL 9016	DC01	1343934	792167
30	2	Flachkopfschraube M 5x 2 x 7	Festigkeit 5.8, mit Schlitz und Ansatz	verzinkt	1021594	295747
40	4	Blechschraube ST4,8 x 9,5 -ISO 7049	Linsenkopf, Form F -Zapfen	verzinkt	1018772	292269

Anzahl																	
		Stammteil-Nr.		 49794 Lingen Tel. 0591-7108-0		Index		Änderung		Name		Datum					
Stamm-Nr.		Folge-Nr.				1.2		Ansichten geändert		mhebbelm		24.10.19					
						1.1		Zeichnung aktualisiert		mhebbelm		17.09.19					
Projekt-Nr.		Erst.		24.10.19		mhebbelm		Format		Arl-Gr.		SAP-Nr.		CAD-Nr.		Vers.	
Auftr-Nr.		Änder.		24.10.19		mhebbelm		2		148		1365252		802308		1.2	
STL-Nr.		Gepr.		24.10.19		mhebbelm		Werkstoff						Nr.			
		Freig.						M 1:6		Abm.				Zul.Abw.		ISO 2768-m	
		VKL freistehend BG 66 AN-LI KaController rechts montiert Venkon Serie 6										Revision Konstruk Bl.					